

	RECEPÇÃO E TRIAGEM DE ALIMENTOS				1,50							
	REFEITORIO				1,43							
	LABORATORIO DE CIÊNCIAS				2,88							
	LABORATORIO DE CIÊNCIAS				3,13				4,00			12,52
	WC MASCULINO 01	2,50	0,45		1,13							1,13
	WC ACESSIVEL 01	0,50	0,50		0,25							0,25
	ESCOVODROMO 01	2,30	0,45		1,04				2,00			2,07
	WC FEMININO 01	2,50	0,45		1,13							1,13
	WC ACESSIVEL 02	0,50	0,50		0,25							0,25
	VESTIARIO MASCULINO				1,27							1,27
	VESTIARIO ACESSIVEL 01	0,50	0,50		0,25							0,25
	VESTIARIO FEMININO				1,27							1,27
	VESTIARIO ACESSIVEL 02	0,50	0,50		0,25							0,25
QUANTIDADE TOTAL												60,51
13.26	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm										m2	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	DEPÓSITO				2,13				2,00			4,26
	DML				4,79				2,00			9,58
	DEPOSITO 02				5,98				2,00			11,96
	DESPENSA				3,16				3,00			9,48
	DESPENSA				3,68				3,00			11,04
	DESPENSA				1,60				3,00			4,80
	ÁREA DE SERVIÇO				0,43				2,00			0,86
	DEPOSITO DA FANFARRA				3,05				2,00			6,10
	DEPOSITO 01				3,11				2,00			6,22
	DEPOSITO LAB.				3,87				2,00			7,74
QUANTIDADE TOTAL												72,04
14 INSTALAÇÕES PLUVIAS E AR CONDICIONADO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
14.8	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	124,00										124,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	QUANTIDADE TOTAL DE CALHA (293,12 M, REPARO DE 50% E CONFEÇÃO DE 100% DAS TAMPAS)	146,56										146,56
QUANTIDADE TOTAL												146,56



14.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	187,20										187,20
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	DRENOS	587,20										587,20
QUANTIDADE TOTAL												587,20
14.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	96,00										96,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	DRENOS	196,00										196,00
QUANTIDADE TOTAL												196,00
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	6.300,00										6.300,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA	14.846,98										14.846,98
QUANTIDADE TOTAL												14.846,98
15.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	13.225,10										13.225,10
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA	21.328,07										21.328,07
QUANTIDADE TOTAL												21.328,07
15.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	6.941,50										6.941,50
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA	8.000,00										8.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.sigatras.com.br/assinatura/verificar-assinatura/19012026163053
 Assinado por 1 pessoa: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

[Handwritten signature]

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



QUANTIDADE TOTAL												8.000
15.43	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								301,00			301,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								435,00			435,00
QUANTIDADE TOTAL												435,00
15.45	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								19,00			19,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								435,00			435,00
QUANTIDADE TOTAL												435,00
15.53	Interruptor 01 seção simples										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								30,00			30,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								37,00			37,00
QUANTIDADE TOTAL												37,00
15.54	Interruptor 02 seções simples										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								11,00			11,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								14,00			14,00
QUANTIDADE TOTAL												14,00
15.56	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm										pt	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								30,00			30,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								37,00			37,00
QUANTIDADE TOTAL												37,00
15.57	Ponto de interruptor 02 seções simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm										pt	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								11,00			11,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								14,00			14,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.assintec.com.br/assinatura/verificar-assinatura/19012026163053

Assinado por 1 pessoa: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



QUANTIDADE TOTAL											14	
15.72	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores									un		
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA							23,00			23,00	
QUANTIDADE TOTAL											23,00	
16 PINTURA												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
16.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				6.254,57							6.254,57
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	BIBLIOTECA	39,52		1,35	53,35							53,35
	SALA DE AEE	24,58		1,35	33,18							33,18
	SALA DE ACOLHIMENTO	13,76		1,35	18,58							18,58
	COORDENAÇÃO	26,20		1,35	35,37							35,37
	SALA DE DESCANSO	13,78		1,35	18,60							18,60
	SALA DE PROFESSORES (ESTAÇÕES DE TRABALHO)	15,12		1,35	20,41							20,41
	COPA	9,10		1,35	12,29							12,29
	SALA DE PROFESSORES	23,27		1,35	31,41							31,41
	SALA DE GESTÃO	16,06		1,35	21,68							21,68
	SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO	11,88		1,35	16,04							16,04
	SALA DE DIGITAÇÃO	14,30		1,35	19,31							19,31
	SECRETARIA	20,30		1,35	27,41							27,41
	SALA DE ESPERA	13,70		1,35	18,50							18,50
	HALL DE ACESSO	65,65		1,35	88,63							88,63
	CONTROLE DE SOM E VÍDEO	12,35		1,35	16,67							16,67
	COPA	9,40		1,35	12,69							12,69
	CAMARIM	16,38		1,35	22,11							22,11
	SALA DE AULA 01	28,60		1,35	38,61							38,61
	SALA DE AULA 02	28,60		1,35	38,61							38,61
	HALL DESCOBERTO	25,07		5,25	131,62							131,62
	SALA DE AULA 03	28,60		1,35	38,61							38,61
	ESCOVODROMO 01	20,48		3,60	73,73							73,73
	SALA DE AULA 04	28,60		1,35	38,61							38,61
	SALA DE AULA 05	28,58		1,35	38,58							38,58
	SALA DE AULA 06	28,62		1,35	38,64							38,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
84c5d50fca-000077e1f11b4d60604c93f6a1d8b0d5:50a1f1c970401e44d416c09191e972404d18741e5e8029_259010155158_step
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://br.scribble.im/s/84c5d50fca-000077e1f11b4d60604c93f6a1d8b0d5:50a1f1c970401e44d416c09191e972404d18741e5e8029_259010155158_step

	SALA DE AULA 07	28,62	1,35	38,64								38,64
	SALA DE AULA 08	28,62	1,35	38,64								38,64
	LABORATORIO DE PRODUÇÃO	38,66	1,35	52,19								52,19
	LABORATORIO DE ROBOTICA	31,18	1,35	42,09								42,09
	SALA MULTIUSO	33,02	1,35	44,58								44,58
	SALA DE AULA 09	29,46	1,35	39,77								39,77
	APOIO GESTÃO	25,71	1,35	34,71								34,71
	APOIO GESTÃO 01	12,31	1,35	16,62								16,62
	COPA	10,16	1,35	13,72								13,72
	CIRCULAÇÃO	28,04	1,35	37,85								37,85
	LABORATORIO DE CIÊNCIAS	30,80	1,35	41,58								41,58
	SALA DE TEATRO/DANÇA	28,60	1,35	38,61								38,61
	SALA DE AULA 10	28,63	1,35	38,65								38,65
	SALA DE AULA 11	28,55	1,35	38,54								38,54
	SALA DE AULA 12	28,62	1,35	38,64								38,64
	SALA DE AULA 13	28,60	1,35	38,61								38,61
	SALA DE AULA 14	28,60	1,35	38,61								38,61
	SALA DE AULA 15	28,64	1,35	38,66								38,66
	SALA DE AULA 16	28,54	1,35	38,53								38,53
	ESCOVODROMO 02	20,48	3,60	73,73								73,73
	SALA DE AULA 17	28,60	1,35	38,61								38,61
	SALA DE AULA 18	28,64	1,35	38,66								38,66
	SALA DE AULA 19	28,58	1,35	38,58								38,58
	SALA DE AULA 20	28,58	1,35	38,58								38,58
	CIRCULAÇÃO	60,41	3,60	217,48								217,48
	CIRCULAÇÃO	23,15	1,95	45,14								45,14
	CIRCULAÇÃO	20,64	3,60	74,30								74,30
	CIRCULAÇÃO	54,17	3,60	195,01								195,01
	CIRCULAÇÃO	19,52	3,60	70,27								70,27
	CIRCULAÇÃO	19,12	3,60	68,83								68,83
	CIRCULAÇÃO COBERTA	14,79	1,35	19,97								19,97
	CIRCULAÇÃO COBERTA	32,66	1,35	44,09								44,09
	CIRCULAÇÃO COBERTA	36,76	1,35	49,63								49,63
	CIRCULAÇÃO COBERTA	14,84	1,35	20,03								20,03
	CIRCULAÇÃO COBERTA	95,43	1,35	128,83								128,83
	CIRCULAÇÃO	90,45	3,60	325,62								325,62
	SALA DE PILATES	21,08	1,35	28,46								28,46
	SALA DE ACOLHIMENTO	15,56	1,35	21,01								21,01
	SALA DE JOGOS	19,94	1,35	26,92								26,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.assinador.com.br/assinatura/verificar/19012026163053>
 Assinado por 1 pessoa: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



QUANTIDADE TOTAL												8.762,14
16.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				1.609,57							1.609,57
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 6.9				2.835,04							2.835,04
QUANTIDADE TOTAL												2.835,04
16.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				6.254,57							6.254,57
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 16.1				8.762,14							8.762,14
QUANTIDADE TOTAL												8.762,14
16.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				1.609,57							1.609,57
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 16.2				2.835,04							2.835,04
QUANTIDADE TOTAL												2.835,04
16.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				1.609,57							1.609,57
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 16.2				2.835,04							2.835,04
QUANTIDADE TOTAL												2.835,04
16.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				6.254,57							6.254,57
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 16.1				8.762,14							8.762,14
QUANTIDADE TOTAL												8.762,14
16.7	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				573,27							573,27
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://verificador.dadosassinados.gov.br>
 Assinado por 1 pessoa: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

[Handwritten signature]

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



	P1	0,96		2,10	2,02				36,00	2,000		145,26
	P2	0,96		2,10	2,02				30,00	2,000		120,00
	P4	0,76		1,80	1,37				45,00	2,000		123,00
	P5	2,00		2,10	4,20				2,00	2,000		16,80
	P7	1,10		2,10	2,31				2,00	2,000		9,24
	P8	0,96		2,10	2,02				16,00	2,000		64,51
	G1	0,90		2,20	1,98				3,00			5,94
	G2	1,96		2,33	4,57				3,00			13,70
	G4	0,86		2,10	1,81				1,00			1,81
	G5	1,51		2,33	3,52				2,00			7,04
	G6	2,20		2,93	6,45				1,00			6,45
	G7	2,20		2,10	4,62				2,00			9,24
	G8	1,20		1,70	2,04				2,00			4,08
	G9	2,00		2,35	4,70				1,00			4,70
	G3	3,00		3,60	10,80				2,00			21,60
	G10	2,00		2,93	5,86				4,00			23,44
	G11	2,00		2,35	4,70				3,00			14,10
	PERFIS METALICOS	93,95	0,16	0,15	57,87				10,00			578,73
	PERFIS METALICOS	22,00	0,16	0,15	13,55				3,00			40,66
	PERFIS METALICOS	13,80	0,16	0,15	8,50				2,00			17,00
QUANTIDADE TOTAL												1.228,26
16.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021											
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA										m²	
	TOTAL LICITADO				185,66							185,66
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	QUADRA POLIESPORTIVA				1.028,96							1.028,96
QUANTIDADE TOTAL												1.028,96
16.10	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS											
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA										m²	
	TOTAL LICITADO				10.249,45							10.249,45
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 16.1 + 16.2				11.597,18							11.597,18
QUANTIDADE TOTAL												11.597,18
16.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE											
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA										m²	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.assintec.com.br/verificador-assinaturas
 Assinado por 1 pessoa: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



	TOTAL LICITADO				573,27							573,27
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02 (AJUSTE)											
	IGUAL AO ITEM 16.7 - PERFIS METALICOS				591,87					0,700		414,17
	TRAMA DA CIRCULAÇÃO				624,14							624,14
	BEIRAL DE TELHADO											
	BLOCO 02											
	SALA DE AULA 01				16,00							16,00
	SALA DE AULA 02				15,63							15,63
	SALA DE AULA 03				15,96							15,96
	ÁREA DOS BANHEIROS E ESCOVODROMO 01				5,35							5,35
	SALA DE AULA 04				15,96							15,96
	SALA DE AULA 05				15,82							15,82
	SALA DE AULA 06				15,55							15,55
	SALA DE AULA 07				15,73							15,73
	BLOCO 03											
	SALA DE AULA 13				14,34							14,34
	SALA DE AULA 14				14,25							14,25
	SALA DE AULA 15				14,36							14,36
	SALA DE AULA 16				14,40							14,40
	ÁREA DOS BANHEIROS E ESCOVODROMO 02				5,35							5,35
	SALA DE AULA 17				14,43							14,43
	SALA DE AULA 18				14,20							14,20
	SALA DE AULA 19				14,35							14,35
	SALA DE AULA 20				14,81							14,81
QUANTIDADE TOTAL												1.274,93
17 INSTALAÇÃO DE GÁS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
17.9	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CONFORME LEVANTADO								15,00			15,00
QUANTIDADE TOTAL												15,00
17.10	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											

Engº Icaro E. R. Coelho
CREA 01599



	CONFORME LEVANTADO									4,00		
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
17.11	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CONFORME LEVANTADO								1,00			1,00
											QUANTIDADE TOTAL	1,00
17.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CONFORME LEVANTADO								4,00			4,00
											QUANTIDADE TOTAL	4,00
17.13	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CONFORME LEVANTADO								1,00			1,00
											QUANTIDADE TOTAL	1,00
17.14	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CONFORME LEVANTADO								1,00			1,00
											QUANTIDADE TOTAL	1,00
18 COMBATE A INCÊNDIO												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
18.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								15,00			15,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								17,00			17,00
											QUANTIDADE TOTAL	17,00

Engº Icaro E. R. Coelho
CREA 01599



18.5	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2, S3, S12										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								138,00			138,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								151,00			151,00
QUANTIDADE TOTAL												151,00
18.7	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7, E8, E17										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								14,00			14,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								67,00			67,00
QUANTIDADE TOTAL												67,00
18.10	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								14,00			14,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								16,00			16,00
QUANTIDADE TOTAL												16,00
18.11	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								27,00			27,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								29,00			29,00
QUANTIDADE TOTAL												29,00
18.12	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								1,00			1,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								15,00			15,00
QUANTIDADE TOTAL												15,00
18.21	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								1,00			1,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://www.assintec.com.br/verificar-assinatura>
 Assinado por 1 pessoa: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

Engº Icaro E. R. Coelho
 CREA 01599



	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								3,00			
QUANTIDADE TOTAL												
19 DIVERSOS												
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
19.4	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada										m³	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO					77,890						77,89
	QUANTIDADE SUPRIMIDA ADT N° 02											
	JARDINS CONFORME PROJETO			0,20	800,51	160,102						160,10
QUANTIDADE TOTAL												160,10
19.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				389,47							389,47
	QUANTIDADE SUPRIMIDA ADT N° 02											
	JARDINS CONFORME PROJETO				800,51							800,51
QUANTIDADE TOTAL												800,51
19.9	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								6,00			6,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	ENTRADA DA ESCOLA								7,000			7,00
QUANTIDADE TOTAL												7,00
19.10	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				72,96							72,96
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	BRISE	42,80		2,00	85,60							85,60
QUANTIDADE TOTAL												85,60
19.24	Chapa de mdf cru, e = 15 mm, de *2,75 x 1,85* m										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				161,62							161,62
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	AUDITORIO	65,95		3,70	244,02							244,02
QUANTIDADE TOTAL												244,02

Engº Icaro E. R. Coelho
CREA 01599



19.25	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOÇO										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				161,62							161,62
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	AUDITORIO	65,95		3,70	244,02							244,02
QUANTIDADE TOTAL												244,02
19.27	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm										m	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	9,33										9,33
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	ANFITEATRO	6,50										6,50
	AUDITORIO	22,96										22,96
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	23,14										23,14
QUANTIDADE TOTAL												52,60
19.29	Chapim de concreto pré-moldado										m	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	332,66										332,66
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CHAPIM	511,00										511,00
QUANTIDADE TOTAL												511,00
19.30	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSÓRIOS										m²	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO				298,89							298,89
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	MURETA DA FACHADA	125,20		2,43	304,24							304,24
	MURETA DO FUNDO	4,50		2,43	10,94							10,94
QUANTIDADE TOTAL												315,17
19.37	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	CONFORME LEVANTADO	44,00										44,00
QUANTIDADE TOTAL												44,00
19.38	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										M	

Engº Icaro E. R. Coelho
CREA 01599

Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO											
20.16	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6										M	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO	3.200,00										3.200,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA	3.350,00										3.350,00
QUANTIDADE TOTAL												3.350,00
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)											
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
21.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023										UN	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								18,00			18,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								49,000			49,00
QUANTIDADE TOTAL												49,00
21.10	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal										un	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								44,00			44,00
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	QUANTIDADE LEVANTADA								204,000			204,00
QUANTIDADE TOTAL												204,00
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Item	Descrição	Ext. (M)	Larg. (M)	Alt. (M)	Área (M2)	Vol. (M3)	Massa (TO)	DMT (KM)	Qtd. (UN)	Densidade / Taxa	Unid.	Total
23.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										UND	
	QUANTIDADE CONTRATUAL LICITADA											
	TOTAL LICITADO								0,77			0,77
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 01											
	TOTAL ADITIVADO								0,244			0,24
	QUANTIDADE ADITIVADA ADT N° 02											
	TOTAL ADITIVADO								0,131			0,13
QUANTIDADE TOTAL												0,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://verificador.dfe-epec.com.br/assinaturas>
 Assinado por: DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

Engº Icaro E. R. Coelho
CREA 61599



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BE49-F458-1895-C7C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE (CPF 067.XXX.XXX-02) em 03/11/2025 16:40:29

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/BE49-F458-1895-C7C9>





Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 16/07/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **af5604962d79081c4558c996c48841a02e1610ed2fe515a00d4e29d0f0a1f7c6** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **265947** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH - ICARO**", cujo assunto é descrito como "**CNH - ICARO**", faz prova de que em **17/04/2025 09:40:50**, o responsável **IFC Engenharia Ltda (22.336.152/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de IFC Engenharia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/04/2025 09:47:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6471bb4dfc7120a1b45649c64f837b4d5ceab697882a05604f8b5c51f8e6ba77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
B L O C K C H A I N



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Recetta Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra		
90.020.81062/79	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI - MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA		
Data do cadastramento	Origem do cadastramento		
10/09/2024 11:05	e-CAC		
Tipo Zona	ART	RRT	CIB
Zona Urbana			Cadastro Imobiliário
Data do início da obra	CNAE		
06/08/2024	4120400 Construção de edifícios		

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	06/08/2024

Endereço

Pais BRASIL	Município JUAZEIRO	UF BA	CEP 48.903-010
Bairro SANTO ANTONIO	Logradouro RUA ANTONIO PEDRO	Número 139	
Observações			

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
06/08/2024		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
45.353.945/0001-25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	6.564.383,47	449/2024	R\$ 6.564.383,47



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230554961

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1608164004

Registro: 30297BA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro

PRAÇA Barão do Rio Branco

Complemento: Prédio da prefeitura

Cidade: JUAZEIRO

Bairro: Centro

UF: BA

CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Nº: 01

CEP: 48924000

Contrato: 678/2022

Celebrado em: 30/09/2022

Valor: R\$ 5.865,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PAULO VI

Complemento:

Cidade: JUAZEIRO

Bairro: SANTA MARIA GORETTI

UF: BA

CEP: 48904245

Data de Início: 08/03/2023

Previsão de término: 08/03/2024

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro

CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE

EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

11.298,00

m2

11.298,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização do Contrato 678/2022, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PAULO VI.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIANA DAYSE MARIANO DE ALBUQUERQUE - CPF: 067.391.844-02

Local _____ de _____ de _____ data

Prefeitura Municipal de Juazeiro - CNPJ: 13.915.632/0001-27

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 05/10/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 56288012



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5yw9Z
Impresso em: 12/09/2024 às 14:22:54 por: , ip: 138.204.69.95

www.crea-ba.org.br

creaba@creaba.org.br

Tel: (71) 3453-8990

Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

1. Responsável Técnico

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0507721128
Registro: 61599BA

Empresa contratada: IFC ENGENHARIA LTDA

Registro : 0010113401-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA ANTÔNIO PEDRO

Complemento:

Cidade: JUAZEIRO

Bairro: CENTRO

UF: BA

CPF/CNPJ: 45.353.945/0001-25

Nº: 139

CEP: 48903660

Contrato: 449/2024

Celebrado em: 23/07/2024

Valor: R\$ 6.564.383,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EQUADOR

Complemento:

Cidade: JUAZEIRO

Data de Início: 06/08/2024

Previsão de término: 06/08/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Bairro: CORÉIA

UF: BA

CEP: 48904440

Coordenadas Geográficas: -9.419695, -40.499397

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 45.353.945/0001-25

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

9.686,25

Unidade

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REPROGRAMAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PAULO VI, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

ICARO ESTEVES RAMOS

COELHO:01534497560

Assinado de forma digital por ICARO ESTEVES RAMOS

COELHO:01534497560

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO - CPF: 015.344.975-60

Local _____ de _____ de _____

data

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - CNPJ: 45.353.945/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 10/09/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 57523556



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d18Zw
Impresso em: 11/09/2024 às 09:08:08 por: , ip: 177.193.214.0

www.crea-ba.org.br

creaba@creaba.org.br

Tel: (71) 3453-8990

Fax: (71) 3453-8989



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.336.152/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:42:32 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/12/2025.

Código de controle da certidão: **CFCA.3C8B.93DA.94CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20255855657

RAZÃO SOCIAL IFC ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 22.336.152/0001-00


Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ:13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:30:53
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10c1304c-ddfc-4e2c-80c3-29f091673be5

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 02/10/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica IFC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 22336152000100, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10038697. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 02/10/2025 16:59:09, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 533684000071473020251002
Emitida via Internet, às 16:59:00 hs, do dia 02/10/2025
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.336.152/0001-00

Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 3092 KM 2 5 / RECREIO IPITANGA / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111410004897083485

Informação obtida em 17/11/2025 11:48:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IFC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.336.152/0001-00

Certidão n°: 43748119/2025

Expedição: 31/07/2025, às 13:42:22

Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IFC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.336.152/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
DIRETORIA DE CONTRATOS

AUTUAÇÃO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 080/2024

CONTRATO: 449/2024

DATA DA AUTUAÇÃO: 07/11/2025

Solicitação de termo aditivo de reprogramação financeiro referente à Concorrência Eletrônica nº 001/2024 que tem como objeto a contratação de serviços especializados em engenharia voltados à reprogramação da reforma da Escola Municipal de Tempo Integral Paulo VI, no município de Juazeiro/BA.

Juazeiro-BA, 07 de novembro de 2025

Maéve Melo dos Santos
Secretária de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B802-73FE-04B6-AF2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 07/11/2025 15:37:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/B802-73FE-04B6-AF2B>



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

O ofício SEDUC/GAB nº 531/2025 noticia a necessidade de reprogramação financeira, indicando acréscimo de R\$ 1.535.163,19 (23,39%) e supressão de R\$ 9.880,46 (0,15%), resultando em valor final contratual de R\$ 9.817.501,81. Consta, ainda, que o contrato teve valor inicial de R\$ 6.564.383,47 e, após o 1º termo aditivo, passou para R\$ 8.292.219,08.

O processo encontra-se instruído, em síntese, com:

- Justificativa técnica de programação financeira, incluindo detalhamento dos itens da planilha a serem acrescidos ou suprimidos;
- Planilha aditiva nº 02, memória de cálculo, relatório da obra e histórico de alterações contratuais, com registro de execução física aproximada de 91,64% dos serviços e valor medido de R\$ 7.599.189,47;
- Declaração do fiscal do contrato, atestando a necessidade dos ajustes de quantitativos e a inexistência de penalidades aplicadas à contratada;
- Carta de anuência da empresa IFC Engenharia Ltda, concordando com o aditivo financeiro até o novo valor global;
- Declaração de disponibilidade financeira, atestando a existência de previsão orçamentária para cobertura das despesas adicionais, com fundamento no art. 150 da Lei nº 14.133/2021.

É o breve relatório. Passa-se à análise.

II - DA ANÁLISE

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Procuradoria-Geral do Município, órgão responsável pela assessoria jurídica do Município de Juazeiro, em atendimento aos ditames da Lei 14.133/21, após dedicada incursão jurídica sobre processo em epígrafe, deve emitir parecer obrigatório em todos os processos de contratação pública, sendo verdadeiro requisito de validade da contratação.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em

³ Acórdão 2.059/2013-TCU-Plenário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AEE8-4C35-BC9A-BE2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MURILO MACEDO CAVALCANTI (CPF 071.XXX.XXX-40) em 17/11/2025 10:42:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/AEE8-4C35-BC9A-BE2C>

