



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA		QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS		VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024		VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
		VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
		VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
		PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO PÓS ADITIVO		
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE PÓS ADITIVO	CUSTO TOTAL PÓS ADITIVO
16.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1557,66	3,98	R\$ 6.199,48				R\$ 0,00	1557,66	R\$ 6.199,49
16.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	563,17	6,30	R\$ 3.547,96		80,60		R\$ 507,78	643,77	R\$ 4.055,75
16.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1288,66	11,60	R\$ 14.948,46				R\$ 0,00	1288,66	R\$ 14.948,46
16.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	545,13	34,86	R\$ 19.003,23		80,60		R\$ 2.809,72	625,73	R\$ 21.812,95
16.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	545,13	13,65	R\$ 7.441,02		80,60		R\$ 1.100,19	625,73	R\$ 8.541,21
16.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1306,7	8,98	R\$ 11.734,17				R\$ 0,00	1306,70	R\$ 11.734,17
16.7	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	40	9,96	R\$ 398,40		26,50		R\$ 263,94	66,50	R\$ 662,34
16.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	48	36,86	R\$ 1.769,28				R\$ 0,00	48,00	R\$ 1.769,28
16.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1598,07	3,90	R\$ 6.232,46				R\$ 0,00	1598,07	R\$ 6.232,47
16.10	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m²	789,4	3,36	R\$ 2.652,38				R\$ 0,00	789,40	R\$ 2.652,38
16.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	61	63,70	R\$ 3.885,70				R\$ 0,00	61,00	R\$ 3.885,70
<b>17</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>R\$ 19.972,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 19.972,00</b>
17.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	m²	14,4	463,70	R\$ 6.677,28					14,40	R\$ 6.677,28
17.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METALICO 0.40X0.60CM	UNID.	1	1.509,17	R\$ 1.509,17					1,00	R\$ 1.509,17
17.3	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	2	517,38	R\$ 1.034,76					2,00	R\$ 1.034,76
17.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	m²	20	229,80	R\$ 4.596,00					20,00	R\$ 4.596,00
17.5	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	2	1.427,69	R\$ 2.855,38					2,00	R\$ 2.855,38
17.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	10	114,55	R\$ 1.145,50					10,00	R\$ 1.145,50
17.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	5	219,78	R\$ 1.098,90					5,00	R\$ 1.098,90
17.8	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1	1.055,01	R\$ 1.055,01					1,00	R\$ 1.055,01
<b>18</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>R\$ 3.352,44</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 3.352,44</b>
18.1	Limpeza geral	m²	1092	3,07	3.352,44					1092,00	R\$ 3.352,44
<b>19</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>R\$ 56.245,72</b>				<b>R\$ 3.667,96</b>		<b>R\$ 56.245,72</b>
19.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1	56.245,72	R\$ 56.245,72				R\$ 3.667,96	1,00	R\$ 56.245,72
<b>20</b>	<b>TENS NOVO</b>				<b>R\$ 9.323,85</b>				<b>R\$ 12.797,95</b>		<b>R\$ 1.276,90</b>
20.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES)	UNID.	1	R\$ 5.231,50	R\$ 5.231,50				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
20.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UNID.	1	R\$ 4.092,35	R\$ 4.092,35				R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
20.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOÇO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m²	2,24	R\$ 570,04	R\$ 1.276,90		2,24		R\$ 1.276,90	2,24	R\$ 1.276,90
20.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	0,00	R\$ 246,07	R\$ 0,00		34,32		R\$ 8.445,20	34,32	R\$ 8.445,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41  
 Para verificar a validade de uma assinatura digital, clique aqui para baixar o certificado digital e o software de verificação de assinaturas.





Z

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 568/2023 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	QUADRO DE RESUMO	
CONTRATADA: OLIVEIRA DIAS EMPREENDIMENTOS	VALOR INICIAL DA OBRA :	R\$ 814.817,87
CONTRATO Nº568/2024	VALOR DA OBRA (APOS 1º TERMO ADITIVO) :	R\$ 1.011.486,29
	VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	R\$ 77.027,16
	VALOR DA OBRA COM 1º E 2º ADITIVO	R\$ 1.088.513,45
	PERCENTUAL ACRÉSCIMO DO 2º TERMO ADITIVO(%)	9,45

Item	Descrição dos Serviços	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO			CONTRATO PÓS ADITIVO		
						SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CUSTO TOTAL DA SUPRESSÃO	CUSTO TOTAL DO ADITIVO	QUANTIDADE PÓS ADITIVO	CUSTO TOAL PÓS ADITIVO
20.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 05/2020	m²	0,00	R\$ 121,05	R\$ 0,00		25,41		R\$ 3.075,85	25,41	R\$ 3.075,85
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.011.486,29</b>				<b>R\$ 77.027,16</b>		<b>R\$ 1.088.513,45</b>

Assinado por 1 pessoa: KAILO EMANOEL BARRETO BASTOS DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA  
CONTRATO Nº568/2024

Item	Discriminação	Extensão (m)	Largura média (m)	Alt. (m)	Área (m²)	Vol. (m³)	DMT (km)	Densidades e taxas	Und.	Quant.
<b>MEMORIAL DE CÁLCULO</b>										
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023								MEDIDO	Quantitativo acrescido
	FACHADA	128,81		1,50	193,22					
	SALA 04				42,00					
	PISO SALA 04				49,35					
	SECRETARIA PISO				24,74					
	PISO SALA 05				11,70					
	TOTAL:				321,01					
									TOTAL MEDIDO	321,01
4.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA									
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								MEDIDO	Quantitativo acrescido
	REFEITÓRIO				110,00					14,40
	ALPENDRE COZINHA				142,00					14,40
	BANHEIRO FEM				1,40					1,40
	BANHEIRO 1				1,40					1,40
	BANHEIRO 2				1,40					1,40
	BANHEIRO 3				1,40					1,40
	BANHEIRO 4				1,40					1,40
	BANHEIRO 5				1,40					1,40
	WC ACCESS				3,50					3,50
	BANHEIRO 1				1,40					2,80
	BANHEIRO 2				1,40					2,80
	BANHEIRO 3				1,40					1,40
	BANHEIRO 4				1,40					1,40
	BANHEIRO 5				1,40					1,40
	TOTAL				1,40					50,50
									TOTAL MEDIDO	50,50
4.10	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA									
	LAJE COMPLEMENTAR	3,00	4,70		14,10					14,10
									TOTAL MEDIDO	14,10
5.0	FECHAMENTOS									
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021								MEDIDO	Quantitativo acrescido
	Muro	110,00		0,50	55,00					55,00
									TOTAL MEDIDO	55,00
6.0	COBERTURA									
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019									
	ACRÉSCIMO TELHADO	11,00	34,00		374,00					
	QUANTITATIVO PLANILHA				286,67					
	TOTAL				87,33					
									TOTAL MEDIDO	87,33
8.0	ACABAMENTO/REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO									
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022									
	Muro	101		0,5	50,5				2	101,00
									TOTAL MEDIDO	101,00
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024									
	Muro	101		0,5	50,5				2	101,00
									TOTAL MEDIDO	101,00
8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO									
	PAREDE CORREDOR		7,30	0,80	11,68					2,00
	PAREDE CORREDOR COZINHA		7,00	0,80	5,60					
	PAREDE CORREDOR COZINHA		5,60	0,80	4,48					
									TOTAL MEDIDO	21,76
10.0	ESQUADRIA/DIVISÓRIAS/VIDROS E ACESSÓRIOS									
10.4	JANELA EM ALUMÍNIO, cor N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO									
C	DESPENSA	1,40	0,60						1,00	0,84
	SALA MULTIUSO	1,50	0,60						1,00	0,90
	SALA AEE	1,50	0,60						1,00	0,90
	SALA DE COORDENAÇÃO	2,00	1,20						1,00	2,40
	SALA DE GESTÃO	2,00	1,20						1,00	2,40
	SECRETARIA	1,30	1,20						1,00	1,56
	ARQUIVO	1,50	1,10						1,00	1,65
C	DML	0,80	0,40						1,00	0,32
	ALMOXARIFADO	0,80	0,40						1,00	0,32
	COZINHA	2,10	1,00						2,00	4,20
	DISPENSA	1,40	0,60						2,00	1,68
	SALA DE AULA 01	2,00	1,10						2,00	4,40
	SALA DE AULA 01	1,50	0,60						2,00	1,80
	SALA DE AULA 02	2,10	1,10						2,00	4,62
	SALA DE AULA 02	1,50	0,60						2,00	1,80
	SALA DE AULA 03	1,50	1,10						2,00	3,30
	SALA DE AULA 03	1,50	0,60						2,00	1,80
	SALA DE AULA 4	2,00	1,10						2,00	4,40
	SALA DE AULA 4	1,50	1,10						2,00	3,30
	SALA PROFESSORES	0,80	0,40						2,00	0,64
	WC FUNC	0,80	0,40						1,00	0,32
	WC FEM	2,00	0,40						1,00	0,80
	WC MASC	2,00	0,40						1,00	0,80
	TOTAL									45,15
	TOTAL PLANILHA									38,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDRÉ SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41  
 Assinado por 1 pessoa: KAIO EMANUEL BARRETO BA...  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/...







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 28.508.500/0001-58**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:28:33 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **3F3E.875C.E855.B324**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20256354622

RAZÃO SOCIAL	
<b>OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>28.508.500/0001-58</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/12/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MUNICÍPIO DE UAUÁ**  
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL



Data Impressão: 26/01/2026

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000710/2025

Emissão: 02/12/2025

Validade: 02/03/2026

**OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO EIRELI**

**CGA: 000.002.920/001-02**

**CPF/CNPJ: 28.508.500/0001-58**

**CNAE: 4120-4/00**

**PÇA SÃO JOÃO BATISTA, S/N**

**CASA**

**CENTRO**

**48950-000 - UAUÁ - BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVERER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000071000000915340

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 02/03/2026 10:43:41  
Assinatura: https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=dc70e4c9-dad1-41d1-b7-8ba5c477e40ba6af



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.508.500/0001-58  
**Razão Social:** OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** RUA ODETE GOMES SN / VILA DOS GOMES / UAUÁ / BA / 48950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/01/2026 a 16/02/2026

**Certificação Número:** 2026011801225279683289

Informação obtida em 26/01/2026 10:13:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.508.500/0001-58

Certidão nº: 78889552/2025

Expedição: 17/12/2025, às 12:46:28

Validade: 15/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.508.500/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E5E-26E2-CFB2-0AE2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAEVE MELO DOS SANTOS (CPF 728.XXX.XXX-20) em 26/01/2026 08:22:44 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/9E5E-26E2-CFB2-0AE2>

















## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7AC-38DC-3E0F-11AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MURILO MACEDO CAVALCANTI (CPF 071.XXX.XXX-40) em 26/01/2026 16:03:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D7AC-38DC-3E0F-11AA>